



KOTEW K1, szt.20
skala 1:10




STAL: S355
Spoiny: PACHWINOWE $\alpha=0,7 \times$ grubość cieńszego elementu

ELEMENTY skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI KOTEW K1						
Poz.	Wyszczególnienie	Długość [mm]	Ilość sztuk	Ciężar		
				[kg/m,kg/m ²]	1 szt. [kg]	ogółem [kg]
1	Ø 16	600	2	1.58	0.95	1.89
2	84x42x8	84	6	62.80	0.22	1.33
3	104x84x8	104	2	62.80	0.55	1.10
4	220x100x16	220	1	125.60	2.76	2.76
RAZEM /KOTEW K1/ [kg]						7.08
RAZEM/KOTEW K1 szt.20 z dodatkiem na spoiny 1.8%/[kg]/						144.22



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

„BUDOWA WIATY GARAŻOWO-GOSPODARCZEJ”

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28

Lokalizacja:

Brzostek, dz. nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek,
jedn. ewid. 180302_4 Brzostek

Przedmiot
rysunku:

KOTEW K1

Skala:


1:10

Projektował
Nr uprawnień

mgr inż. Gabriel Sowa
upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

branża

KONSTRUKCJA




Sprawdził
Nr uprawnień

mgr inż. Jacek Latała
upr. proj. nr PDK/0029/PWOK/17 do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

branża

KONSTRUKCJA



data: 08.2019r.

Nr rys. KF5