

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 013 443 73 54, faks 013 446 32 46
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

SIGNUM PROJEKT
Mirosław Dojka
Łęki Górne 204
39-221 Łęki Górne

Wasz znak:

Jasło, 19.08.2019

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.142.1.19

Dot.: **Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyżowań z siecią gazową w związku z przebudową drogi powiatowej 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa – budowa chodnika, poszerzenie jezdni w m. Korzeniów, gm. Żyraków, dz. nr 492/2.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie opracowania występuje skrzyżowanie z gazociągiem zasilającym średniego ciśnienia PE dn40 częściowo zabezpieczonym rurą ochronną dn75.
2. Podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (sączki wężowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.
3. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401).
4. Wszelkie prace w obrębie istniejącej sieci gazowej należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Dębicy (ul. Drogowców 9, 39-200 Dębica), którą należy o tym powiadomić pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
5. Gazociąg zasilający dn40 w miejscu skrzyżowania z remontowaną drogą należy zabezpieczyć przez wydłużenie istniejącej rury ochronnej dn75, poprzez zastosowanie dwudzielnej rury ochronnej – posiadającej odpowiednią aprobatę techniczną do zastosowania w gazownictwie.
6. Zastosowaną rurę osłonową należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
7. Rurę osłonową należy wyprowadzić min. 1,0 m poza projektowany zjazd wraz z chodnikiem.
8. W przypadku naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej sieci gazowej, należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Obligatoryjnie należy wymienić podsypkę oraz obsypkę (o miąższości min. 0,2 m) piaskową gazociągu po zakończeniu montażu rury osłonowej dwudzielnej.
9. Sposób zabezpieczenia gazociągu należy przedstawić do akceptacji. Wszelkie informacje dotyczące głębokości posadowienia gazociągu oraz jego dokładnej charakterystyki można uzyskać w Gazowni w Dębicy.

10. Nakrycie gazociągu nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejącego. Powinno wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni remontowanej drogi i projektowanego chodnika oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
11. Krawężniki, obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5 m od osi gazociągu.
12. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej i/lub infrastruktury towarzyszącej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane wszystkimi kosztami usunięcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
13. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
14. Inwestor oświadcza, iż wyraża zgodę na każdorazowe nieodpłatne wejście i udostępnienie terenu pasa drogowego/działek drogowych w przypadku wystąpienia awarii, prac eksploatacyjnych, remontu sieci gazowej przebiegającej pod remontowaną drogą.
15. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącą siecią gazową lub braku możliwości spełnienia choćby jednego z warunków określonych w pkt. 5 – 11, lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.
16. W ślad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.
17. Niniejsze uzgodnienie po potwierdzeniu przez inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, należy przesłać do naszego zakładu - warunek przystąpienia do realizacji zadania.

Załączniki: plan sytuacyjny w skali 1:500

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majaćki i Uzgodnień

Tomasz Pętlak


Akceptuje powyższe zapisy

.....
Podpis i pieczęć Inwestora
(Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy)

Otrzymują do wiadomości:

1. Gazownia w Dębicy
2. ZMSM a/a

KS/5902



- LEGENDA:
- projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej
 - projektowana nawierzchnia zjazdów z bet. kostki brukowej
 - projektowana nawierzchnia dowiązania zjazdów z kruszywa
 - projektowane poszerzenie jezdni DP – beton asfaltowy
 - projektowane wyrównanie terenu / zieleniec – humus
 - projektowane obrzeże chodnikowe
 - projektowany krawężnik drogowy
 - projektowany krawężnik drogowy – zaniżony
 - projektowany opornik drogowy – zaniżony
 - projektowana opaska gruntowa
 - projektowny ściek przykrawężnikowy z II rzędów kostki
 - projektowne wpusty deszczowe
 - projektowne przykanaliki – przewiert pod jezdnią
 - projektowne skarpy
 - oś drogi powiatowej 1184R
 - granica pasa drogowego
 - granice działek ewidencyjnych

X=753235.7526
Y=5557485.9860
R=1500.00
T=0.6354°
W=0.023
L=8.32m
L=16.64m

Zatwierdził do pisma znak:
PSG Pa. WUM. 763 B. 142. 1.19
z dn. 18. 08. 2019r.

ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA s/c
GASOCIĄG NIEBĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ PSG

Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika w m. Korzeniów gm. Żyraków.			
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniów, powiat dębicki, woj. podkarpackie			
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica			
Część:	Materiały do zgłoszenia robót	Nr uprawnień:	Podpis	Data: lipiec 2019
Projektował:	mgr inż. Mirosław Dojka	MAPI0010/PBD/17 uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej		Branża: DROGOWA
Sprawdził:				
Tytuł:	Plan sytuacyjny	Skala: 1:500	Rys: 2.0	