

powiat. dębicki  
Gmina (Miasto) : Dębica  
Obręb ewid:180304\_2.0003 Głębikowa  
Arkusz mapy: 7.123.24.20.2

PLAN SYTUACYJNY skala 1:1000

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Nazwa materiału zasobu

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

Data wykonania kopii

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTA DĘBICKI

MAPA ZASADNICZA

273-6-16/1984


2019.04.30

Magorzata Zdzienicka

PODPISEK

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Geoinformatyki


Kopia Mapy Zasadniczej  
Skala 1:1000  
Woj. podkarpackie  
powiat. dębicki  
Gmina (Miasto) : Dębica  
Obręb ewid:180304\_2.0003 Głębikowa  
Arkusz mapy: 7.123.24.20.2



- Legenda
- projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego
  - projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
  - projektowana nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa
  - projektowana nawierzchnia zjazdów bet. kostki brukowej gr.8cm
  - projektowana oś jezdni
  - projektowana krawęż jezdni bitumicznej
  - projektowana krawęż pobocza
  - zakres przebudowy odcinka G.P.D.
  - projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm
  - projektowany krawężnik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm
  - projektowane obrzeże betonowe 8x30x100cm
  - projektowany opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
  - projektowana opaska ziemna
  - remontowane przepusty pod zjazdami
  - projektowane spadki poprzeczne jezdni
  - projektowane humusowanie i obsianie skarp
  - projektowane wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem ø200
  - projektowane umocnienie skarp elementami betonowymi
  - istniejąca sieć gazowa w G.P.D
  - istniejąca sieć teletechniczna w G.P.D
  - istniejąca sieć energetyczna w G.P.D
  - istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w G.P.D
  - istniejąca sieć wodociągowa w G.P.D

Projektowane parametry techniczne:  
Klasa techniczna –L  
Prędkość projektowa –Vp=50km/h  
Szerokość korony –0,75+5,75+(1,73–2,23)=(8,23–8,73)m  
Szerokość jezdni –5,75m  
Ilość pasów ruchu –2  
Szer.pasa ruchu –2,75m  
Szer.pasa ruchu przy chodniku –3,0m  
Pobocza obustronne –0,75m  
Szerokość chodnika–2,23m(lokalne zawężenia do 1,73m)

PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25000



<b>ARCHIKOM</b> Biuro Projektowe		Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy	
Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie–Południk–Kamieniec w km 8+040–12+848			
Nazwa rysunku :	Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny-arkusz 10z12	Nr rys. 1.10	Skala: 1:1000/1:25000
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował:	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	maj	
Projektował:	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	2019r.	