



# Przepust pod zjazdem indywidualnym

skala 1:100



Przekrój A-A



## Projektowana nawierzchnia na zjeździe

15cm	nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm
15cm	w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/63
20cm	w-wa podb. pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C/3/4<6,0MPa
-	zasyпка z mieszanki kruszywa naturalnego
50cm	rura Ø50 PP część przelotowa przepustu
15cm	ława z mieszanki kruszywa łamanego

A

**ARCHIKOM**  
Biuro Projektowe

Investor : Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R  
Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040-12+848

Nazwa rysunku :	Zjazd indywidualny z kruszywa	Nr rys. 4.2	Skala: 1:100
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował:	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	czerwiec 2019r.	
Projektował:	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99		