

PRZEDMIAR

Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno					
1		Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1306R Pilzno-gr.pow.-Szynwałd			
1.1	45111100-9	Rozbiórki elementów dróg			
1	KNNR 6 d.1. 0803-02 1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 3,0*1,8+3,0*1,8+3,0*1,8+3,0*1,8+3,0*1,8+7,0*1,8+2,0*1,8+2,0*1,8+7,0*1,8	m ² m ²	 59,40	
				RAZEM	59,40
2	KNR 4-04 d.1. 1103-01 1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 0,2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
3	KNR 4-04 d.1. 1103-04 + 1 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu/destrukt z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym na plac składowy, destrukc przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca Przedmiar j.w 0,2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
1.2	45233222-1	Chodniki z betonowej kostki brukowej			
4	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ROZBIÓRKI) -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 3,0*1,8+3,0*1,8+3,0*1,8+3,0*1,8+3,0*1,8+7,0*1,8+2,0*1,8+2,0*1,8+7,0*1,8	m ² m ²	 59,40	
				RAZEM	59,40
5	KNNR 6 d.1. 0105-08 2	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 15,40	m ² m ²	 15,40	
				RAZEM	15,40
1.3	45231300-8	Regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej			
6	KNR 2-31 d.1. 1406-03 3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Lokalizacja wskazanie Inwestora 7,0	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
2		Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1321R Brzostek-Skurowa-gr. pow.-Błażkowa			
2.1	77211400-6	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków			
7	KNNR 1 d.2. 0105-01 1	Ręczne karczowanie korzeni 15,0	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
2.2	45111100-9	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			

PRZEDMIAR

Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNNR 6 d.2. 0803-02 2	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 15*1,8	m ² m ²	 27,00	
				RAZEM	27,00
9	KNR 4-04 d.2. 1103-01 2	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 0,5	m ³ m ³	 0,50	
				RAZEM	0,50
10	KNNR 6 d.2. 0806-02 2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 11,0	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
11	KNR 2-31 d.2. 0812-03 2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 11,0*0,08	m ³ m ³	 0,88	
				RAZEM	0,88
12	KNR 4-04 d.2. 1103-04 + 2 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu/destrukt z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym na plac składowy, destrukc przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca Przedmiar j.w 0,5	m ³ m ³	 0,50	
				RAZEM	0,50
2.3	45233222- 1	Chodniki z betonowej kostki brukowej			
13	KNR 2-31 d.2. 0402-04 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 11,0*0,08	m ³ m ³	 0,88	
				RAZEM	0,88
14	KNR 2-31 d.2. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 11,0	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
15	KNR 2-31 d.2. 0403-08 3	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m dodatek za wyłukowane krawężniki na skrzyżowaniu 2,0	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNNR 6 d.2. 0105-08 3	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 9,40	m ² m ²	 9,40	
				RAZEM	9,40
17	KNR 2-31 d.2. 0511-02 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ROZBIÓRKI) -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 15*1,8	m ² m ²	 27,00	

PRZEDMIAR

Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,00
3		Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1318R Brzostek-Siedliska			
3.1	45111100-9	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			
18 d.3. 1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 4,0*1,8+4,0*1,8	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
19 d.3. 1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 0,1	m ³ m ³	 0,10	
				RAZEM	0,10
20 d.3. 1	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu/destrukt z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym na plac składowy, destrukc przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca Przedmiar j.w 0,1	m ³ m ³	 0,10	
				RAZEM	0,10
3.2	45233222-1	Chodniki z betonowej kostki brukowej			
21 d.3. 2	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 5,40	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
22 d.3. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ROZBIÓRKI) -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 4,0*1,8+4,0*1,8	m ² m ²	 14,40	
				RAZEM	14,40
3.3	45231300-8	Regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej			
23 d.3. 3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Lokalizacja wskazanie Inwestora 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
4		Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1310R Bielowy-Jodłowa			
4.1	45111100-9	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			
24 d.4. 1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 4,0*1,8+12,0*1,8+4,0*1,8+2*1,8+2,0*1,8+2,0*1,8+4,0*1,8+4,0*1,8+4,0*1,8+15*1,0	m ² m ²	 83,40	
				RAZEM	83,40

PRZEDMIAR

Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNNR 6 d.4. 0806-02 1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 3,0	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
26	KNR 2-31 d.4. 0812-03 1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 3,0*0,08	m ³ m ³	 0,24	
				RAZEM	0,24
27	KNR 4-04 d.4. 1103-01 1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 0,2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
28	KNR 4-04 d.4. 1103-04 + 1 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu/destrukt z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na plac składowy, destrukc przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca Przedmiar j.w 0,2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
4.2	45233222- 1	Chodniki z betonowej kostki brukowej			
29	KNNR 6 d.4. 0105-08 2	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 33,40	m ² m ²	 33,40	
				RAZEM	33,40
30	KNR 2-31 d.4. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ROZBIÓRKI) -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 4,0*1,8+12,0*1,8+4,0*1,8+2*1,8+2,0*1,8+2,0*1,8+4,0*1,8+4,0*1,8+4,0*1,8+15*1,0	m ² m ²	 83,40	
				RAZEM	83,40
31	KNR 2-31 d.4. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 3,0*0,08	m ³ m ³	 0,24	
				RAZEM	0,24
32	KNR 2-31 d.4. 0403-04 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,0	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
4.3	45231300- 8	Regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej			
33	KNR 2-31 d.4. 1406-03 3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Lokalizacja wskazanie Inwestora 5,0	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
5		Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1323R Frysztak-gr. pow.-Klecie			
5.1	45111100- 9	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			

PRZEDMIAR

Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.5. 1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 2,0*1,0+2,0*1,7+4,0*1,7+2,0*1,7+4,0*1,7*2+8,0*1,8+4,0*1,8+14,0*1,7+4,0*1,0	m ² m ²	 78,60	
				RAZEM	78,60
35 d.5. 1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 0,2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
36 d.5. 1	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu/destrukt z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na plac składowy, destrukc przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca Przedmiar j.w 0,2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
5.2	45233222- 1	Chodniki z betonowej kostki brukowej			
37 d.5. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ROZBIÓRKI) -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 2,0*1,0+2,0*1,7+4,0*1,7+2,0*1,7+4,0*1,7*2+8,0*1,8+4,0*1,8+14,0*1,7+4,0*1,0	m ² m ²	 78,60	
				RAZEM	78,60
38 d.5. 2	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm -przy studniach rewizyjnych w chodniku-lokalizacja wskazanie Inwestora 55,60	m ² m ²	 55,60	
				RAZEM	55,60
5.3	45231300- 8	Regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej			
39 d.5. 3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Lokalizacja wskazanie Inwestora 5,0	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
6		Umocnienie rowu przy drodze powiatowej nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa w miejscowości Kamienica Górna			
40 d.6	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.60x40x8cm wraz z okołkowaniem uzupełnieniem humusem i obsianiem. -umocnienie skarp i dna rowów-lokalizacja wskazanie inwestora 20*(0,6+0,4+0,6)	m ² m ²	 32,00	
				RAZEM	32,00
7		Umocnienie rowu przy drodze powiatowej nr 1316R Głobikowa-Siedliska Bogusz w miejscowości Głobikowa			
41 d.7	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV -skarpowanie 30*3	m ³ m ³	 90,00	
				RAZEM	90,00

PRZEDMIAR

Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 2-11 d.7 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.60x40x8cm wraz z okołkowaniem uzupełnieniem humusem i obsianiem. -umocnienie skarp rowów-lokalizacja wskazanie inwestora 20*(0,4+0,6)	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
43	KNR 2-11 d.7 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.60x40x8cm wraz z okołkowaniem uzupełnieniem humusem i obsianiem (MATERIAŁ INWESTORA). -umocnienie skarp rowów-lokalizacja wskazanie inwestora 30*(0,4+0,6)	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
44	KNR 2-11 d.7 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.60x40x8cm wraz z okołkowaniem uzupełnieniem humusem i obsianiem (MATERIAŁ INWESTORA). -umocnienie skarp rowów-lokalizacja wskazanie inwestora 30*(0,4+0,6)	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
45	KNR 2-31 d.7 0606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej korytka muldowe wg. KPED 01.03.-50x60x15cm (MATERIAŁ INWESTORA) -umocnienie dna rowów-lokalizacja wskazanie inwestora 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00